

PROYECTO PROGRAMA FAEP 2018
“REMODELACIÓN BAÑOS”
LICEO BERNARDO O’HIGGINS A-7”.
IQUIQUE.

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas están referidas a las características de los materiales y su correcta utilización para ser incorporados a las obras de **“REPARACION BAÑOS LICEO A 7 BERNARDO O’HIGGINS”**.

El proyecto comprende la renovación y remodelación de todas las áreas del tercer piso de los pabellones que dan hacia Avenida Baquedano. Estos trabajos engloban además, la nueva restauración y remodelación de los baños del tercer piso con todas sus instalaciones, normalización del sistema eléctrico, circuitos eléctricos, artefactos y focos de iluminación.

Las Empresas Constructoras en licitación, deberán consultar en su estudio todo trabajo y/o acciones necesarias para la correcta ejecución de la obra y su entrega final debidamente recepcionada por todos los organismos pertinentes.

En cada una de las partidas se tendrá presente la obligación que adquiere el contratista por este contrato, de entregar la óptima calidad en procedimientos, obra de mano y materiales, debiendo cumplir con los mejores factores de pruebas, ensayos, análisis de todos los materiales a emplear, e igualmente, deberá ofrecer la mejor calidad en equipos y accesorios. No se aceptarán materiales alternativos a los definidos en las presentes especificaciones técnicas o de menor calidad, por cuanto se entiende que lo definido se establece en de un proyecto tan específico y de cuidado como uno de restauración y rehabilitación. Para este fin el contratista deberá contemplar en su oferta, los tiempos que se requieran para conseguir materiales que no se encuentren en la zona. En el caso excepcional de no encontrar los suministros por falta de stock en las casas matrices, cualquier cambio que sea estrictamente necesario deberá ser aprobado por el arquitecto proyectista.

Será exclusiva responsabilidad de la Empresa Constructora adjudicada la contratación de todo el personal que labora en las faenas, en estricto cumplimiento de la totalidad de las leyes provisionales y sociales vigentes.

Los materiales que se especifican se entenderán de primera calidad dentro de su especie y sin uso, incorporándolos a las obras definitivas conforme a normas y recomendaciones entregadas por sus fabricantes. Lo dispuesto por las presentes especificaciones se considera para los efectos de construcción complementario a los planos.

DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE CONCURRE A LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO.

- Planos de Arquitectura y estructuras.
- Especificaciones Técnicas

CONCORDANCIAS.

Cualquier duda por deficiencia de algún plano o especificación o por discrepancia entre ellos, que surja deberá ser consultada en la etapa de estudio de la oferta económica a la Unidad de Proyecto de Obras y Mantenimiento CORMUDES.

MATERIALES.

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantía y seguridad del trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y según indicaciones del fabricante.

La ITO rechazará todo aquel material que, a su juicio, no corresponda a lo especificado. Del mismo modo, la ITO podrá solicitar al Contratista, la certificación de la calidad de los materiales a colocar en obra, si así lo estime conveniente. No se aceptará el empleo en las obras definitivas, de ningún material de demoliciones, salvo que, se establezca un Convenio especial que lo autorice. En caso que se especifique una marca de fábrica para un determinado material, esto debe entenderse como una mención referencial, pudiendo el Contratista proponer el empleo de un material alternativo, siempre y cuando su calidad técnica, sea igual o superior a esa referencia.

En todo caso, la opción alternativa debe someterse oportunamente a consideración de la ITO y del arquitecto proyectista. Para su aprobación o rechazo. Situación que deberá quedar registrada en el libro de obras del proyecto.

ASEO DE LA OBRA.

Sera cargo del Contratista el perfecto estado de limpieza de la obra, (despeje de basuras, retiro de escombros, etc.) antes de la iniciación, durante la ejecución como también, al momento de la entrega definitiva de la obra.

PLANOS DE LA OBRA.

Se exigirá que el Contratista tenga a lo menos dos juegos de planos; uno en terreno protegido con plástico y otro colgado en la oficina técnica en un lugar visible. Además de los planos se deberá mantener permanentemente en la oficina técnica, Libro de Obras en triplicado.

PROGRAMACIÓN DE LA OBRA.

Todo oferente que participe en la Licitación de la Obra deberá entregar en la Oferta Técnica una programación detallada de todas las obras a ejecutar por medio de una carta Gantt (Project). Dicha programación, una vez adjudicada la obra será oficial y dará pie a ser revisada todos los meses o antes de cada estado de pago, para verificar el avance real de las obras.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO.

Es requisito indispensable y obligatorio el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a la vista, para su confrontación con el terreno previo a la iniciación de cualquier trabajo.

PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA.

Antes del inicio de las obras, el Contratista presentará a la ITO, el nombre del profesional que estará en representación de la empresa Contratista en forma permanente y estará a cargo de la ejecución del proyecto. Quedando la ITO facultada para aceptar o rechazar a dicho profesional, sin expresión de causa antes y/o durante la ejecución de la obra. Este profesional, deberá dirigir personalmente los trabajos y no podrá alejarse del lugar en que se ejecutan sin dejar un representante debidamente autorizado y aceptado por la ITO.

DOCUMENTACIÓN DE OFERTA ECONOMICA.

El contratista al momento de presentar su oferta económica deberá incluir lo siguiente documentos en papel y digital (CD):

- 1.- Itemizado indicado en las presentes EETT.
- 2.- Análisis de Precio Unitario de todas las partidas, indicando materiales, mano de obra, leyes sociales y herramientas.
- 3.- Programación de obra en formato
- 4.- Currículum de profesional de obra.

El no cumplimiento en la entrega de los documentos solicitados en formato papel y digital, significará quedar automáticamente fuera del proceso de licitación. CD deberá estar identificado con el nombre del proyecto y del contratista.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Las presentes Especificaciones Técnicas, son complementarias a los Planos del Proyecto. La obra se ejecutará en estricto acuerdo con dicho documento, y con aquellos que se emitan con carácter de aclaración, complementación o modificación en el futuro, y que hayan sido aprobadas por la ITO.

LIBRO DE OBRA.

En el momento de la entrega de terreno, el contratista deberá hacer entrega de un manifold en triplicado y totalmente foliado, donde se estamparán las novedades, observaciones, aclaraciones, consultas y modificaciones que sufra la obra. El libro de obras deberá permanecer en la obra misma.

INSTALACIÓN DE FAENAS Y CIERRO:

Corresponde a la construcción de recintos provisorios, que permitan desarrollar las faenas en forma ordenada y segura. La Empresa deberá habilitar lugares adecuados para el funcionamiento de oficinas, tanto para el personal de la empresa como para la Inspección Fiscal, bodegas, baños para obreros y empleados, según sea el caso, carpintería, estructuras y otros de requerimientos necesarios e indispensables a juicio de la Inspección Fiscal. La obra se dotará de las instalaciones provisorias de agua potable y energía eléctrica necesarias, así como de los cierros, controles, señalizaciones u otro tipo de habilitación indispensable. Se realizan los arranques necesarios para obtener conexiones eléctricas, de agua potable y electricidad, tanto para la obra misma como para la instalación de faenas.

LETRERO INDICATIVO:

En el lugar más visible se colocará el letrero indicativo de la obra, ejecutado conforme a la pauta y diseño tipo entregado por la Inspección Fiscal. Se consulta letrero indicativo de la obra. 3.00 * 1.00 mts. en Fe galvanizado N° 26 con estructura soportante de madera y convenientemente afianzados al piso, que se colocarán a una altura de 2.20 mts. E instalado en un lugar visible para el público.

REGISTRO FOTOGRAFICO.

Lo hace directamente el contratista, entregando los registros fotográficos en un CD a la unidad de proyectos de obras y mantención, las fotografías deben ser un antes, durante y

final de la obra. El registro fotográfico deberá ser entregado al término de la obra y será requisito para solicitar recepción del proyecto.

SEGURIDAD EN OBRA.

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las medidas de seguridad que resguarden el bienestar de los trabajadores y personas ajenas a la obra, por ejemplo:

- Entrega de elementos de protección personal, (Debe indicar elemento entregado, fecha de entrega y firma del trabajador). Uso obligatorio de elementos de protección personal (Ej.: Casco de seguridad, guantes de cabritilla, lentes de seguridad oscuros, mascara facial, arnés de seguridad obligatorio en trabajos sobre 1,5metros de altura, chaleco reflectante, protector auditivo y bloqueador solar.
- Procedimiento de los trabajos a ejecutar.
- Procedimiento a seguir en caso de accidente.
- Copia registro difusión procedimiento de trabajo (Especificar qué puntos se difundieron).
- Certificado de Calidad de Elementos de Protección (D.S. 18).
- Andamios Peri o similar con certificación.
- Equipo de alza hombre con certificación.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTIDAS DE PROYECTO

Para la presente obra se deberá cumplir con todas las normas y procedimientos técnicos que garanticen una excelente calidad de ejecución en cada una de las partidas que forman parte de ella. Además, el contratista al momento de presentar la oferta económica deberá presentar presupuesto con análisis de precios unitarios que contenga las siguientes partidas y no otras.

1.0. REPARACION DUCHAS DAMAS SECTOR ANIBAL PINTO 06.

- 1.1. Provisión e instalación de espejo 1x2 mts
- 1.2. Provisión e instalación de vidrio puerta 0,25x0,35 cm
- 1.3. Reparación de marco y chapa puerta
- 1.4. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros (sector duchas)
- 1.5. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)
- 1.6. Provisión e instalación de puertas de duchas cabinas fenólica
- 1.7. Provisión e instalación de ventanas correderas línea 5000

2.0. REPARACION DUCHAS VARONES SECTOR ANIBAL PINTO 07

- 2.1. Provisión e instalación de vidrio puerta 0,25x0,35 cm
- 2.2. Reparación de marco y chapa puerta
- 2.3. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros (sector duchas)
- 2.4. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)
- 2.5. Provisión e instalación de puertas de duchas cabinas fenólica
- 2.6. Provisión e instalación de ventanas correderas línea 5000

3.0. REPARACION BAÑO VARONES SECTOR ANIBAL PINTO PRIMER PISO 08

- 3.1. Provisión e instalación de espejo 1.50x1 mts
- 3.2. Provisión e instalación de vidrio puerta 0,25x0,35 cm
- 3.3. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)
- 3.4. Provisión e instalación de panel divisorio en inodoros placa fenolica
- 3.5. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros

4.0. REPARACION BAÑO DAMAS SECTOR ANIBAL PINTO PRIMER PISO 09

- 4.1. Provisión e instalación de vidrio puerta 0,25x0,35 cm
- 4.2. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)
- 4.3. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros

5.0. REPARACION BAÑO VARONES SECTOR BAQUEDANO PRIMER PISO 01

- 5.1. Reparación de marco y chapa puerta
- 5.2. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros
- 5.3. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

6.0. REPARACION BAÑO DAMAS SECTOR BAQUEDANO PRIMER PISO 02

- 6.1. Reparación de marco y chapa puerta
- 6.2. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros
- 6.3. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

7.0. REPARACION DUCHAS VARONES SECTOR BAQUEDANO PRIMER PISO 03

- 7.1. Provision e instalacion de espejo 1.50x1 mts
- 7.2. Retiro y colocacion de nueva ceramica de muros
- 7.3. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

8.0. REPARACION DUCHAS DAMAS SECTOR BAQUEDANO PRIMER PISO 04

- 8.1. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros
- 8.2. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

9.0. REPARACION BAÑO SECTOR BAQUEDANO ESQUINA ORELLA PRIMER PISO 05

- 9.1. Reparación de marco y chapa puerta
- 9.2. Retiro y colocacion de nueva ceramica de muros
- 9.3. Provisión e instalación colocacion de porcelanato de piso
- 9.4. Provision e instalacion Colocacion de ceramica de muro
- 9.5. Juego de lavamanos incluye pedestal
- 9.6. Provision e instalacion Llave de paso 1/2" SO bronce
- 9.7. Provisión e instalación Monomando para lavamanos con temporizador
- 9.8. Provision e instalacion de WC One Piece Prato 7 litros

10.0. REPOSICION DE VIDRIOS PUERTAS Y VENTANAS PRIMER PISO

- 10.1. Provision e instalacion de vidrio puerta 25x35 cm Laboratorio de ed física

11.0. REPOSICION DE VIDRIOS PUERTAS Y VENTANAS SEGUNDO PISO

- 11.1. Provision e instalacion de vidrio puerta 25x35 cm
- 11.2. Provision e instalacion de puerta laboratorio biología
- 11.3. Reparar marco puerta

12.0. REPARACION MUROS EXTERIORES BAÑO DAMAS Y VARONES SECTOR BAQUEDANO TERCER PISO

- 12.1. Retiro de yeso cartón en muros existentes
- 12.2. Provision e instalacion de planchas osb e= 9.5 mm
- 12.3. Provision e instalacion Fieltro Asfáltico Corrugado Superior Dynaflex15/40
- 12.4. Provision e instalacion de yeso carton e=10 mm
- 12.5. Enlucido y pintura de muros
- 12.6. Provision e puertas (incluye quincalleria)

13.0. ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA

- 13.1. Aseo y entrega de la obra

1.0. REPARACION DUCHAS DAMAS SECTOR ANIBAL PINTO 06.

1.1. Provisión e instalación de espejo 1x2 mts

Se considera la provisión e instalación de un espejo de 1x2 mts e=5 mm

1.2. Provisión e instalación de vidrio puerta 0,25x0,35 cm

Se considera la provisión e instalación de vidrio puerta de acceso de e=3 mm .

1.3. Reparación de marco y chapa puerta

Se considera la reparación del marco de la puerta de acceso y la chapa la cual será del mismo tipo a las existentes.

1.4. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros (sector duchas)

Se consulta el retiro de la cerámica de muro existe y la posterior colocación cerámicos se instalarán sobre las tabiquerías de recintos húmedos estos serán igual o similares al existe. El manejo y la colocación de los elementos se realizará de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Para todas las superficies, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación.

1.5. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

Se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

1.6. Provisión e instalación de puertas de duchas cabinas fenólica

Se consultan división fenólica ancladas a piso, puertas y paneles fabricadas en panel de resina fenólica de 19 mm de espesor y paneles divisores 12 mm, de Wasser o calidad superior. La quincallería será metálica de alta resistencia, fijadas con pernos anti vandálicos, bisagras de aluminio de sierra helicoidal para regular apertura, cerradura de puertas con pasador de seguridad

1.7. Provisión e instalación de ventanas correderas línea 5000

Se consulta, remplazar las ventanas existentes fijas de aluminio por ventanas de aluminio anodizado mate. Se instalarán en los vanos existentes antes señalados y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilización. Los perfiles de aluminio serán doble contacto línea AL-5000

2.0. REPARACION DUCHAS VARONES SECTOR ANIBAL PINTO 07

2.1. Provisión e instalación de vidrio puerta 0,25x0,35 cm

Se considera la provisión e instalación de vidrio puerta de acceso de e=3 mm .

2.2. Reparación de marco y chapa puerta

Se considera la reparación del marco y puerta de acceso, Se deberá cuidar no interferir en el normal funcionamiento y circulación del personal en los pasillos que colindan con dichas puertas, Se debe considerar toda la quincallería para las puertas, todos los elementos serán de primera calidad y perfecto funcionamiento, será de primera calidad y de marcas acreditadas. Se consulta por cada hoja de puerta la instalación de mínimo 3 bisagras de 3 1/2" x 3 1/2", de acero inoxidable, marca Ducasse o similar calidad.

Se consulta la reposición de la totalidad de las cerraduras de puertas existentes de acceso, Se utilizarán cerraduras de tipo Cerrojo Odis 501 Llave Seguridad Negra.

Se considera la instalación de un TIRADOR PUERTA INOX. 12 CM

2.3. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros (sector duchas)

Se consulta el retiro de la cerámica de muro existe y la posterior colocación cerámicos se instalarán sobre las tabiquerías de recintos húmedos estos serán igual o similares al existe. El manejo y la colocación de los elementos se realizará de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Para todas las superficies, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación.

Muros baños varones: Cerámica HD-3204, 32x56cm



Muros baños damas: Cerámica HD-3205, 32x56cm



2.4. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

Se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

2.5. Provisión e instalación de puertas de duchas cabinas fenólica

Se consultan división fenólica ancladas a piso, puertas y paneles fabricadas en panel de resina fenólica de 19 mm de espesor y paneles divisores 12 mm, de Wasser o calidad superior. La quincallería será metálica de alta resistencia, fijadas con pernos anti vandálicos, bisagras de aluminio de sierra helicoidal para regular apertura, cerradura de puertas con pasador de seguridad

2.6. Provisión e instalación de ventanas correderas línea 5000

Se consulta, remplazar las ventanas existentes fijas de aluminio por ventanas de aluminio anodizado mate. Se instalarán en los vanos existentes antes señalados y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilización. Los perfiles de aluminio serán doble contacto línea AL-5000

3.0. REPARACION BAÑO VARONES SECTOR ANIBAL PINTO PRIMER PISO 08

3.1. Provisión e instalación de espejo 1.50x1 mts

Se considera la provisión e instalación de un espejo de 1x2 mts e=5 mm este deberá quedar completamente sellado en todos sus bordes.

3.2. Provisión e instalación de vidrio puerta 0,25x0,35 cm

Se considera la provisión e instalación de vidrio puerta de acceso de e=3 mm .

3.3. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

Se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

3.4. Provisión e instalación de panel divisorio en inodoros placa fenolica

Se consultan división fenólica ancladas a piso, puertas y paneles fabricadas en panel de resina fenólica de 19 mm de espesor y paneles divisores 12 mm, de Wasser o calidad superior. La quincallería será metálica de alta resistencia, fijadas con pernos anti vandálicos, bisagras de aluminio de sierra helicoidal para regular apertura, cerradura de puertas con pasador de seguridad

3.5. Retiro y colocación de nueva ceramica de muros

3.6.

Se consulta el retiro de la cerámica de muro existe y la posterior colocación cerámicos se instalarán sobre las tabiquerías de recintos húmedos estos serán igual o similares al existe. El manejo y la colocación de los elementos se realizará de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Para todas las superficies, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación

Muros baños varones: Cerámica HD-3204, 32x56cm



Muros baños damas: Cerámica HD-3205, 32x56cm



4.0. REPARACION BAÑO DAMAS SECTOR ANIBAL PINTO PRIMER PISO 09

4.1. Provisión e instalación de vidrio puerta 0,25x0,35 cm

Se considera la provisión e instalación de vidrio puerta de acceso de $e=3$ mm .

4.2. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

Se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

4.3. Retiro y colocacion de nueva ceramica de muros

Se consulta el retiro de la cerámica de muro existe y la posterior colocación cerámicos se instalarán sobre las tabiquerías de recintos húmedos estos serán igual o similares al existe. El manejo y la colocación de los elementos se realizará de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Para todas las superficies, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación

Muros baños varones: Cerámica HD-3204, 32x56cm



Muros baños damas: Cerámica HD-3205, 32x56cm



5.0. REPARACION BAÑO VARONES SECTOR BAQUEDANO PRIMER PISO 01

5.1. Reparación de marco y chapa puerta

Se considera la reparación del marco y puerta de acceso, Se deberá cuidar no interferir en el normal funcionamiento y circulación del personal en los pasillos que colindan con dichas puertas, Se debe considerar toda la quincallería para las puertas, todos los elementos serán de primera calidad y perfecto funcionamiento, será de primera calidad y de marcas acreditadas. Se consulta por cada hoja de puerta la instalación de mínimo 3 bisagras de 3 1/2" x 3 1/2", de acero inoxidable, marca Ducasse o similar calidad.

Se consulta la reposición de la totalidad de las cerraduras de puertas existentes de acceso, Se utilizarán cerraduras de tipo Cerrojo Odis 501 Llave Seguridad Negra.

Se considera la instalación de un TIRADOR PUERTA INOX. 12 CM

5.2. Retiro y colocacion de nueva ceramica de muros

Se consulta el retiro de la cerámica de muro existe y la posterior colocación cerámicos se instalarán sobre las tabiquerías de recintos húmedos estos serán igual o similares al existe. El manejo y la colocación de los elementos se realizará de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Para todas las superficies, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación.

Muros baños varones: Cerámica HD-3204, 32x56cm



Muros baños damas: Cerámica HD-3205, 32x56cm



5.3. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

Se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

6.0. REPARACION BAÑO DAMAS SECTOR BAQUEDANO PRIMER PISO 02

6.1. Reparación de marco y chapa puerta

Se considera la reparación del marco y puerta de acceso, Se deberá cuidar no interferir en el normal funcionamiento y circulación del personal en los pasillos que colindan con dichas puertas, Se debe considerar toda la quincallería para las puertas, todos los elementos serán de primera calidad y perfecto funcionamiento, será de primera calidad y

de marcas acreditadas. Se consulta por cada hoja de puerta la instalación de mínimo 3 bisagras de 3 1/2" x 3 1/2", de acero inoxidable, marca Ducasse o similar calidad.

Se consulta la reposición de la totalidad de las cerraduras de puertas existentes de acceso, Se utilizarán cerraduras de tipo Cerrojo Odis 501 Llave Seguridad Negra.

Se considera la instalación de un TIRADOR PUERTA INOX. 12 CM

6.2. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros

Se consulta el retiro de la cerámica de muro existente y la posterior colocación de cerámicos se instalarán sobre las tabiquerías de recintos húmedos, estos serán iguales o similares al existente. El manejo y la colocación de los elementos se realizará de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Para todas las superficies, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación.

Muros baños varones: Cerámica HD-3204, 32x56cm



Muros baños damas: Cerámica HD-3205, 32x56cm



6.3. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

Se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

7.0. REPARACION DUCHAS VARONES SECTOR BAQUEDANO PRIMER PISO 03

7.1. Provisión e instalación de espejo 1.50x1 mts

Se considera la provisión e instalación de un espejo de 1x2 mts e=5 mm, este deberá quedar completamente sellado en todos sus bordes.

7.2. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros

Se consulta el retiro de la cerámica de muro existente y la posterior colocación de cerámicos se instalarán sobre las tabiquerías de recintos húmedos, estos serán iguales o similares al existente. El manejo y la colocación de los elementos se realizará de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Para todas las superficies, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación.

Muros baños varones: Cerámica HD-3204, 32x56cm



Muros baños damas: Cerámica HD-3205, 32x56cm



7.3. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

Se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

8.0. REPARACION DUCHAS DAMAS SECTOR BAQUEDANO PRIMER PISO 04

8.1. Retiro y colocación de nueva cerámica de muros

Se consulta el retiro de la cerámica de muro existe y la posterior colocación cerámicos se instalarán sobre las tabiquerías de recintos húmedos estos serán igual o similares al existe. El manejo y la colocación de los elementos se realizará de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Para todas las superficies, se considera la realización de todas las faenas necesarias para dejar los muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar una buena colocación

Muros baños varones: Cerámica HD-3204, 32x56cm



Muros baños damas: Cerámica HD-3205, 32x56cm



8.2. Pintura de cielo y muros esmalte al agua (02 manos)

Se procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

9.0. REPARACION BAÑO SECTOR BAQUEDANO ESQUINA ORELLA PRIMER PISO 05

9.1. Reparación de marco y chapa puerta

Se considera la reparación del marco y puerta de acceso, Se deberá cuidar no interferir en el normal funcionamiento y circulación del personal en los pasillos que colindan con dichas puertas, Se debe considerar toda la quincallería para las puertas, todos los elementos serán de primera calidad y perfecto funcionamiento, será de primera calidad y de marcas acreditadas. Se consulta por cada hoja de puerta la instalación de mínimo 3 bisagras de 3 1/2" x 31/2", de acero inoxidable, marca Ducasse o similar calidad.

Se consulta la reposición de la totalidad de las cerraduras de puertas existentes de acceso, Se utilizarán cerraduras de tipo Cerrojo Odis 501 Llave Seguridad Negra.

Se considera la instalación de un TIRADOR PUERTA INOX. 12 CM

9.2. Retiro y colocacion de nueva ceramica de muros

procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

Muros baños varones: Cerámica HD-3204, 32x56cm



Muros baños damas: Cerámica HD-3205, 32x56cm



9.3. Provisión e instalación colocacion de porcelanato de piso

Una vez retirados todos los cerámicos de pisos, y talochados todas las imperfecciones o desniveles, se reemplazarán por palmetas de porcelanatos, nuevos de primera calidad,

alto tráfico y tipo antideslizante en formato de 60x60 cms. Estos recubrimientos irán en todos los pisos de recintos de los baños y serán de colores diferenciado para varones y para damas.

9.4. Provision e instalacion Colocacion de ceramica de muro

Procederá a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro y cielos se procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta. Las superficies de los cielos se sellarán con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico de Ceresita. Se aplicará Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y perfectamente pulidas. Se aplicarán 2 manos como mínimo.

Muros baños varones: Cerámica HD-3204, 32x56cm



Muros baños damas: Cerámica HD-3205, 32x56cm



9.5. Juego de lavamanos incluye pedestal

Se consulta Lavamanos tipo fanaloza o similar calidad, incluye todos los complementos como son: desagüe con tapón, sifón botella, etc.

9.6. Provisión e instalación Monomando para lavamanos con temporizador

Se consulta grifería temporizada tipo Bojen Note de Wasser para lavado 1/2" o equivalente técnico, su conexión será a la existente, con flexible para agua trenzado/polímero HI 1/2"xHI 1/2" L=30 cm.

9.7. Provision e instalacion de WC One Piece Prato 7 litros

Se consulta la reposición de todos los artefactos sanitarios wc, serán del tipo **WC One Piece Prato 7 litros** incluyendo asiento y tapa plástica con caída amortiguada para WC, los accesorios y fittings que sean necesarios para su correcto funcionamiento. Se deben considerar además todos los trabajos de demolición e instalación de tuberías de PVC y cañerías de cobre, si se requiere para su correcta instalación y funcionamiento.

10.0. ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA

10.1. Aseo y entrega de la obra

Una vez terminada la obra, el Contratista deberá retirar todas sus instalaciones y servicios provisorios dejando el terreno completamente limpio, libre de desperdicios y nivelado. La obra se entregará aseada y libre de escombros. No deberá existir ningún tipo de manchas

en muros, pisos o paramento de terminación. En definitiva, la obra deberá encontrarse en condiciones de ser utilizada de inmediato por el usuario.

UNIDAD DE PROYECTOS DE CORMUDESI